

Verwarmingsadvies

Chemsta Speed

Vloeibare droogtijdversneller

Datum:

Opdrachtgever:

Bouw/project:

Het aanzetten van de vloerverwarming kan als volgt gebeuren:

Dosering 1,5% 1 dag (24 uur) na het verleggen van de dekvloer

Verwarmingscurve

Dosering	1,50%		
Dagen	2 - 5		
	°C in circuit	°C in circuit	Testverantwoordelijke
Dag 1	34		
Dag 2	50		
Dag 3	43		
Dag 4	25		

Dekvloerspecificatie		
Cement per M3		kg
Zand per M3		kg
Speed per M3		%

De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit en niet de omgevingstemperaturen. Zou de gewenste eindwaarde nog niet bereikt zijn, gelieve dan de vloerverwarming blijvend op 35°C aanlaten. Om een bovendvloer te mogen plaatsen moet de temperatuur van de dekvloer onder de 25°C bedragen.

LET OP/BELANGRIJK: 3 tot 4 keer per dag luchten (geen tocht).

Opmerkingen

.....
.....

Plaats:

Datum:

Aannemer/opdrachtgever: